



ACLARACIÓN No. 1

1. El muro de contención en la nueva área será de bloques de concreto de 15x20x40, todas las celdas rellenas, profundidad de cimentación de 2 hiladas y placa corrida de 0.20x0.40 con 4#3 y aros #3 @ 0.20, varilla vertical y horizontal #3@ 0.20 y una viga corona de 0.20x0.15 con 4#3 y aros #3@ 0.20, se deberán dejar en la viga corona las previstas de varilla #4 para colocar las placas metálicas que soportaran las columnas C1 indicadas en planos. La altura varía de acuerdo a los niveles. Se construirá solo en las zonas que llevaran relleno.
2. Los marcos de ventanas serán en madera, tal y como se indica en la lámina 4, tabla de acabados.
3. Las paredes livianas son en fibrolit de 11 mm ambos lados, tal y como se indica en el detalle de pared en la lamina 4.
4. La losa sanitaria es nueva, tal y como se indica en lamina 4, tabla de acabados.
5. Se adjunta una lámina adicional con los detalles del área nueva.
6. No se debe remodelar ningún techo, esto por cuanto no es parte de este contrato.
7. Los lavatorios se fijarán por medio de uñas únicamente, por lo tanto, no se construirán muebles, el detalle de instalación de la losa sanitaria se encuentra en la lamina No. 4.
8. La planta alta **NO** es parte de este contrato.